

Изх. № 393
10.06.2019 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги победоносец“ – гр. Суворово“ планира да възложи обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на храняваща електрическа мрежа на ПГСС „Св. Георги Победоносец, гр. Суворово“.**

На основание чл. 44, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, каним всички заинтересовани лица да представят индикативна оферта за прогнозния финансов ресурс съобразно пазарната стойност на предстоящите за възлагане дейности.

Офертите се представят в срок до 16:00 часа на 20.06.2019 г. на адрес: гр. Суворово, ПГСС „Св. Георги Победоносец“, деловодство, или на електронен адрес pgss.suvorovo@abv.bg.

Максимален финансов ресурс: 23 037.00 (двадесет и три хиляди, тридесет и седем) лв. без ДДС и 27 644.00 (двадесет и седем хиляди, шестстотин четиридесет и четири) лв. с ДДС.

Офертите се представят от участника или упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска, или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка.

Приложения:

1. Техническа спецификация;
2. Количествена сметка;
3. Образец на оферта.

Дата: 10.06.2019 г.

Директор: _____

/Инж. Марияна Великова/



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка с предмет:

„Ремонт на захранваща електрическа мрежа на ПГСС „Св. Георги Победоносец, гр. Суворово“

1. Предмет:

Предмет на настоящата пазарна консултация е изчисляване на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет **„Ремонт на захранваща електрическа мрежа на ПГСС „Св. Г. Победоносец, гр. Суворово“**, съобразно пазарната стойност на предстоящите за възлаганите дейности.

2. Описание на дейностите:

№	Описание	Мярка	Количество
	Захранване Основна сграда		
1	Доставка и монтаж на кабел AL/R 3x70+70 мм ² за въздушно окачване	м	228.00
2	Доставка и монтаж на кабел NFC 2x25 мм ² за въздушно окачване	м	40.00
	Захранване на Външни кабинети и Общежитие 2		
3	Доставка и монтаж на кабел AL/R 3x70+70 мм ² за въздушно окачване	м	216.00
4	Доставка и монтаж на кабел AL/R 3x50+54.6 мм ² за въздушно окачване	м	96.00
	Захранване на Общежитие 1		
5	Доставка и монтаж на кабел NFC 2x25 мм ² за въздушно окачване	м	55.00
	Захранване Отклонения от стълб към табла		
6	Доставка и монтаж на кабел СВТ 2x16мм ²	м	145.00
7	Доставка и монтаж на кабелен канал	м	140.00
	Общи операции		
8	Демонтаж на съществуващ кабел	м	780.00
9	Подвързване на кабели	бр.	20

Доставката и монтажа на ел. кабелите следва да бъде съгласно Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии,

Откритите проводници и кабели които се полагат по сградите да се положат в PVC канали.

Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническата спецификация и нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на предаване на работата.

При установяване на нередности и/или дефекти и/или некачествени материали и/или некачествени работи, същите се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като същият е длъжен да приведе обекта в годно за експлоатация и в съответствие с допустимите отклонения на ПИПСМР условия и състояние. Гаранционните срокове на извършените поправки трябва да бъдат не по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Възложителят ще осъществява непрекъснат контрол по време на изпълнението на видовете работи.

3. Приложимо законодателство, документи, стандарти и норми.

При изпълнение на задълженията си, Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на приложимото законодателство.

Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 19 ОТ 2005 г.)

Изпълнителят трябва да изготвя и съхранява надеждно и прегледно всички необходими документи, доказващи изпълнените от него работи.

Всички измервания и изпитвания се извършват от Изпълнителя, който съхранява резултатите от тях във вид на компютърни файлове и на хартиен носител.

Изпълнителят е длъжен да създава цялата строителна документация съгласно нормативните изисквания, както и да спазва указанията и изискванията на Възложителя на създаването на необходимите документи.

След завършване на строежа, Изпълнителят трябва да подреди, опише и предаде на Възложителя оригиналите на цялата документация за строежа, освен тази която трябва да се съхранява при него, за която Изпълнителят трябва направи копия и ще ги предаде на Възложителя.

Разплащането на извършените СМР ще се извършва на основание подписан Протокол за изпълнени видове СМР, в съответствие с договорените условия.

4. Материали и заводско произведени елементи

При формирането на единичните цени следва да се има в предвид, че всички материали, които ще бъдат вложени в строителните работи, трябва да са нови, неизползвани или от най-последен или все още произвеждан модел.

Материалите които се доставят трябва да отговарят на изискванията на Наредба РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 14 от 20.02.2015 г., в сила от 01.03.2015 г.).

Материалите, които отговарят на други признати стандарти и които осигуряват в достатъчна степен равностойно или по-високо качество от предвиденото в споменатите стандарти ще се приемат със съгласието на Възложителя.

5. Начин на формиране на предлаганата цена.

Предложените цени да бъдат в български лева (BGN), попълнени в образеца.

„Ремонт на захранваща електрическа мрежа на ПГСС „Св. Г. Победоносец, гр.
Суворово“

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	М-КА	К-ВО
	Захранване Основна сграда		
1	Доставка и монтаж на кабел AL/R 3x70+70 мм ² за въздушно окачване	м	228,00
2	Доставка и монтаж на кабел NFC 2x25 мм ² за въздушно окачване	м	40,00
	Захранване Външни кабинети и Общежитие 2		
3	Доставка и монтаж на кабел AL/R 3x70+70 мм ² за въздушно окачване	м	216,00
4	Доставка и монтаж на кабел AL/R 3x50+54.6 мм ² за въздушно окачване	м	96,00
	Захранване Общежитие 1		
5	Доставка и монтаж на кабел NFC 2x25 мм ² за въздушно окачване	м	55,00
	Захранване Отклонения от стълб към табла		
6	Доставка и монтаж на кабел СВТ 2x16 мм ²	м	145,00
7	Доставка и монтаж на кабелен канал	м	140,00
	Общи операции		
8	Демонтаж на съществуващ кабел	м	780,00
9	Подвързване на кабели	бр.	20,00

Съставил:

